



Art 1,7	ANALISI PREZZI UNITARI DI VOCE NP DI ELENCO PREZZI	U.M. A CORPO
---------	---	-----------------

Fornitura e posa in opera di Armadio contenitore Misuratori Enel per gli allacciamenti in BT tali da consentire l'installazione dei contatori Enel e dei relativi interruttori di protezione generale dell'utente. Il prodotto potrà essere realizzato in opera o prefabbricato rispettando le dimensioni e forma riportate IN ALLEGATO ELABORATO GRAFICO . L'armadio dovrà assicurare un grado di protezione verso l'esterno IP43 (Norme CEI 70-1). Il manufatto dovrà essere costituito da una struttura in calcestruzzo classe Rck 400 armato con fibre polimeriche. Gli armadi BT dovranno essere forniti già completi di portoncino in vetroresina del tipo Omologato Enel.

N.	Elementi dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	Incidenza	
1	Manodopera						
1,1	Operaio specializzato	h		€ 29,24			
1,2	Operaio qualificato	h	1,00	€ 27,17	€ 27,17	4,306%	
1,3	Operaio Comune	h	2,00	€ 24,44	€ 48,88	7,746%	
2	Materiali						
2,1	Armadio	cad	1,00	€ 500,00	€ 500,00	79,233%	
2,2	Materiale di Consumo per il fissaggio	cad	1,00	€ 25,00	€ 25,00	3,962%	
2,3	Letto di cemento per base	cad	1,00	€ 15,00	€ 15,00	2,377%	
3	Noli						
3,1							
3,2							
4	Trasporti						
4,1	Trasporto 3% sulla fornitura	cad	1,00	€ 15,00	€ 15,00	2,377%	
4,2							
A					Sommano	€ 631,05	100,00%
5	Spese generali					€ 94,66	15,00%
B					Sommano	€ 725,71	
6	Utili impresa					€ 72,57	10,00%
C					Sommano	€ 798,28	
7	Arrotondamento (+/-)					€ 1,72	
TOTALE ARTICOLO						€ 800,00	