Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Meridionale
Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli

PORTO DI BARI

Dipartimento Tecnico

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI STRADALI, ALL'INTERNO DEL PORTO DI BARI

e l a b o r a t o	scala	tavola
COMPUTO METRICO		4

data e aggiornamenti		
02		
01		
00		

p r o g e t t o d e l

dipartimento tecnico

progettista

Geom. Giovanni MARINELLI

Ing. Antonio PANTANELLA (Coordinatore della Sicurezza)

responsabile unico del procedimento ing. Francesco DI LEVERANO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 E1.086.a	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere: per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore							
	Interno Molo San Vito - banchina 3		12,00	10,000		120,00		
	Interno Molo San Vito - banchina 2		6,00	6,000		36,00		
			12,00	50,000		600,00		
	Interno Molo San Vito - banchina 4		30,00	5,000		150,00		
	Interno Molo San Vito - banchina 4 bis	0,50	180,00	11,000		990,00		
	Interno Molo San Vito -corsia trailer		18,00	5,500		99,00		
			12,00	6,000		72,00		
			10,00	5,000		50,00		
	Zona Antistante AC1		70,00	10,000		700,00		
	Zona antistante sylos		40,00	12,000		480,00		
			12,00	3,000		36,00		
	viabilità termina - banchina 7-6		40,00	4,000		160,00		
			80,00	4,000		320,00		
			20,00	3,000		60,00		
	Darsena di Levante -zona adiacente bilico		20,00	30,000		600,00		
			15,00	8,000		120,00		
	zona marisabella zona antistante concessionari	0,50	80,00	4,000		160,00		
	SOMMANO mq					4´753,00	1,25	5´941,25
2 E.01.01 b	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto nell'ambito del cantiere.							
	Darsena di Levante - zona adiacente bilico		20,00	30,000	0,400	240,00		
			15,00	8,000	0,400	48,00		
	SOMMANO mc					288,00	9,50	2´736,00
3 E.001.034.a	Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere							
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	470,00	470,00
4 IS.001.001.c	Operazioni preliminari Trasporto a rifiuto alle pubbliche discariche a qualsiasi distanza da applicarsi alle materie eccedenti il rinterro, valutate in misura pari a volume effetti ... i diametro interno superiore a mm. 400, compreso il nolo dei mezzi di trasporto e la manodopera per il carico e scarico.							
	Vedi voce n° 1 [mq 4 753.00]				0,030	142,59		
	Vedi voce n° 2 [mc 288.00]					288,00		
	SOMMANO mc					430,59	10,60	4´564,25
5 D1.125.a	Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni: rifiuti assimilabili agli urbani							
	Vedi voce n° 1 [mq 4 753.00]				0,030	142,59		
	Vedi voce n° 2 [mc 288.00]					288,00		
	SOMMANO mc					430,59	10,70	4´607,31
6 Inf.001.020.a	Rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il sottofondo e la struttura sovrastante, di una geogriglia a resistenza monodirezionale costituita da nastri in polietilene suppor ... a del materiale, secondo le seguenti caratteristiche meccaniche: carico							
	A R I P O R T A R E							18´318,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							18´318,81
	di rottura nominale della geogriglia di 100 KN/m							
	Darsena di Levante - zona adiacente bilico		20,00	30,000		600,00		
			15,00	8,000		120,00		
	SOMMANO mq					720,00	16,12	11´606,40
7 Inf 01.07	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.							
	Vedi voce n° 2 [mc 288.00]					288,00		
	SOMMANO mc					288,00	14,50	4´176,00
8 E1.028.b	"Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di pietrischetto, graniglia e sabbia dimensione massima fino a 3 cm e da bitume puro in ragione d ... ppositi rulli; compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:" spessore reso sino a 6 cm							
	Vedi voce n° 1 [mq 4 753.00]	0,40				1´901,20		
	SOMMANO mq					1´901,20	9,43	17´928,32
9 E1.029.a	"Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetto e graniglie avente perdita in peso alla prova Los Angeles (CNR BU n° 34), confezionato a caldo ... itto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:" spessore reso sino a 3 cm							
	Vedi voce n° 1 [mq 4 753.00]					4´753,00		
	Interno Molo San Vito - banchina 4 bis (a compensazione di tutta la fascia)	0,50	180,00	11,000		990,00		
	Zona Marisabella - zona antistante concessionari (a compensazione di tutta la fascia)	0,50	80,00	4,000		160,00		
	SOMMANO mq					5´903,00	6,85	40´435,55
10 E1.082	Riparazione localizzata dello strato di usura di pavimentazione stradale, per uno spessore fino a 3 cm, con fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso di usura (tappetino ... o alla prova Los Angeles, confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti							
	Buche presenti sulla viabilità (a stima)					150,00		
	SOMMANO mq					150,00	11,57	1´735,50
	Parziale LAVORI A MISURA euro							94´200,58
	T O T A L E euro							94´200,58

Data, _____

Il Tecnico

	A R I P O R T A R E							