Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Meridionale
Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli

PORTO DI BARI

# Intervento urgente di posa in opera di n. 8 parabordi cilindrici delle dimensioni 1600x800x1800 per il completamento dotazionale delle banchine n. 16 e 17 del I braccio del Molo Foraneo della Darsena di Levante

progetto definitivo

| titolo | elaborato |
|---|---|
| Analisi dei prezzi | B |

| data e aggiornamenti | | |
|---|---|---|
| 02 | | |
| 01 | | |
| 00 | Giugno 2019 | emissione |


progetto del dipartimento tecnico

*Progettista*

ing. Antonio Pantanella - funzionario del Dipartimento tecnico sede di Bari

*Responsabile del Procedimento*

ing. Francesco Di Leverano - Direttore del Dipartimento tecnico

| ART. 04 | **ANALISI DEI PREZZI** |
|---|---|
| NP 01 | |

| ART. E.P. | Lavorazione: | Prezzo |
|---|---|---|
| | **Fornitura e posa in opera di parabordo in gomma tipo "Pirelli" ... Compreso le opere murarie necessarie per la formazione dei fori a coda di rondine da praticare nella parete verticale della banchina, sia essa in calcestruzzo che in bolognini di pietra da taglio, secondo le disposizioni della D.L., la successiva suggellatura con cemento ed ogni altro onere, fornitura e magistero occorrente per dare il parabordo in opera a perfetta regola d'arte** | *€/cadauno*<br>**€ 10 606,11** |

| | | | Unità di misura | Quantità | Prezzo Unitario | Importo totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **01)** | **Manodopera** | *€ 428,88* | | | | |
| | Operaio specializzato | | h | 8,00 | € 29,01 | € 232,08 |
| | Operaio comune | | h | 8,00 | € 24,60 | € 196,80 |
| **02)** | **Materiali** | *€ 7 600,00* | | | | |
| | parabordo diametro esterno 1400 | | cadauno | 1,00 | € 6 200,00 | € 6 200,00 |
| | catene, grilli e golfari | | cadauno | 1,00 | € 1 150,00 | € 1 150,00 |
| | malta cementizia | | a corpo | 1,00 | € 250,00 | € 250,00 |
| **03)** | **Mezzi** | *€ 355,40* | | | | |
| | autcarro | | h | 8,00 | € 42,30 | € 338,40 |
| | flessibille | | h | 2,00 | € 7,00 | € 14,00 |
| | utensileria | | a corpo | 1,00 | € 3,00 | € 3,00 |
| | *Importo* | | | | | **€ 8 384,28** |
| | *Spese generali* | | | 15% | | € 1 257,64 |
| | *Utile dell'impresa* | | | 10% | | € 964,19 |
| | | ***Totale*** | | | | **€ 10 606,11** |
| | *arrotondamento* | | | | | |
| | **Prezzo netto di applicazione** | | | | | **€ 10 606,11** |