Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Meridionale
Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli

PORTO DI BARI

Intervento urgente di posa in opera di n. 8 parabordi cilindrici delle dimensioni 1600x800x1800 per il completamento dotazionale delle banchine n. 16 e 17 del I braccio del Molo Foraneo della Darsena di Levante

progetto definitivo

titolo	elaborato
Elenco Prezzi Unitari	C

data e aggiornamenti		
02		
01		
00	Giugno 2019	emissione

progetto del dipartimento tecnico

Progettista

ing. Antonio Pantanella - funzionario del Dipartimento tecnico sede di Bari

Responsabile del Procedimento

ing. Francesco Di Leverano - Direttore del Dipartimento tecnico

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	VOCI A MISURA		
Nr. 1 N.P.01	Fornitura e posa in opera di paraurti elastico formato da un cilindro in gomma stirolica resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione e lacerazione. Diametro interno del cilindro 700 mm, esterno 1400 mm, lunghezza 1500 mm. Il paraurti sarà trattenuto da trave superiore in tubo di acciaio del diametro di 150 mm e spezzoni di catena in acciaio del diametro di 38 mm allacciata con grilli del diametro di 40 mm, golfari fissi in banchina del diametro di 62 mm trattenuta inferiore con catena in acciaio del diametro di 33 mm di calibro, allacciata con grilli e golfari come sopra. Tutte le parti metalliche dovranno essere trattate con zincatura tipo Marina. Il tutto dato in opera compreso ogni altro onere, fornitura e magistero a perfetta regola d'arte **euro (diecimilaseicentosei/11)**	cadauno	10´606,11
Nr. 2 OM.001.005	Rimozione di opere in ferro, ghisa od altri metalli, compreso il taglio degli ancoraggi con il trasporto a rifiuto del materiale inutilizzabile e il deposito di quello riutilizzabile, esclusa la eventuale smuratura. **euro (zero/40)**	kg	0,40
Nr. 3 OM.001.006	Rimozione di un parabordo del tipo elastico in gomma o del tipo in legno e copertoni di qualunque dimensione, compreso ogni onere per le opere murarie di disigillatura degli apparecchi di tenuta e di sospensione, il taglio di catene rotte, il prelevamento ed il trasporto del parabordo e degli accessori nel deposito che indicherà la Direzione Lavori nell'ambito del porto. **euro (cinquantanove/30)**	cad	59,30

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	COSTI SICUREZZA (SPECIALI)		
Nr. 4 SIC.SPCL	La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali "Costi Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta. **euro (tremila/00)**	%	3´000,00

Data, _____

Il Tecnico