Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Meridionale
Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli

PORTO DI BARI

Intervento urgente di posa in opera di n. 8 parabordi cilindrici delle dimensioni 1600x800x1800 per il completamento dotazionale delle banchine n. 16 e 17 del I braccio del Molo Foraneo della Darsena di Levante

progetto definitivo

titolo	elaborato
Computo Metrico Estimativo	D

data e aggiornamenti		
02		
01		
00	Giugno 2019	emissione

progetto del dipartimento tecnico

Progettista

ing. Antonio Pantanella - funzionario del Dipartimento tecnico sede di Bari

Responsabile del Procedimento

ing. Francesco Di Leverano - Direttore del Dipartimento tecnico

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO							
1 OM.001.005	Rimozione di opere in ferro, ghisa od altri metalli, compreso il taglio degli ancoraggi con il trasporto a rifiuto del materiale inutilizzabile e il deposito di quello riutilizzabile, esclusa la eventuale smuratura.							
	Stima peso delle catenarie	15,00			1510,000	22´650,000		
	SOMMANO kg					22´650,000	0,40	9´060,00
2 OM.001.006	Rimozione di un parabordo del tipo elastico in gomma o del tipo in legno e copertoni di qualunque dimensione, compreso ogni onere per le opere murarie di disigillatura degli appare ... to ed il trasporto del parabordo e degli accessori nel deposito che indicherà la Direzione Lavori nell'ambito del porto.							
	parabordo banchina 16					7,000		
	SOMMANO cad					7,000	59,30	415,10
3 N.P.01	Fornitura e posa in opera di paraurti elastico formato da un cilindro in gomma stirolica resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione e lacerazione. Diametro interno del cilin ... zincatura tipo Marina. Il tutto dato in opera compreso ogni altro onere, fornitura e magistero a perfetta regola d'arte							
	parabordi banchina commerciale					8,000		
	SOMMANO cadauno					8,000	10´606,11	84´848,88
	Parziale LAVORI A CORPO euro							94´323,98
	A R I P O R T A R E							94´323,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							94´323,98
	COSTI SICUREZZA (SPECIALI)							
4 SIC.SPCL	La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ... Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta.					100,000		
	SOMMANO %					100,000	3´000,00	3´000,00
	Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro							3´000,00
	T O T A L E euro							97´323,98

Data, _____

Il Tecnico