



**PORTO DI BRINDISI: OPERE DI COMPLETAMENTO ACCOSTI PORTUALI NAVI  
TRAGHETTO E RO-RO SANT'APOLLINARE DEL PORTO DI BRINDISI.**

C.U.P.  
H81G10000010006

**PIANO DI INDAGINE AI FINI DELLA VERIFICA E SUCCESSIVA CONFERMA DELL'ATTUALITA'  
DEGLI ESITI DELLA CARATTERIZZAZIONE DEI FONDALI GIA' CONDOTTA**

C.I.G.

PROGETTISTA / STI

COLLAB. / ASSIST.

CONSULENTI ESTERNI

APPROVAZIONE  
DEL PROGETTO

Ing. Marinella CONTE  
*(dipendente interno alla P.A.)*

Davide BOASSO  
*(dipendente interno alla P.A.)*

IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE DEI LAVORI

IL COORD.RE SICUREZZA - C.S.P.

Progetto di Fattibilità  
Tecnica ed Economica

Ing. Francesco DI LEVERANO

Progetto Definitivo

IL DIRETTORE  
DEL DIPARTIMENTO TECNICO

DIRETTORI OPERATIVI

IL COORD.RE SICUREZZA - C.S.E.

Progetto Esecutivo

Ing. Francesco DI LEVERANO

Perizia di Variante

DESCRIZIONE ELABORATO

N° ELAB.

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLA SICUREZZA**

**CMS**

NOME FILE

DATA EMISSIONE

DATA REVISIONE

DATA REVISIONE

DATA REVISIONE

SCALA

GEN. 2020

-

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEI COSTI DELLA SICUREZZA

"OPERE DI COMPLETAMENTO ACCOSTI PORTUALI NAVI TRAGHETTO E RO-RO SANT'APOLLINARE DEL PORTO DI BRINDISI"

CUP H81G1000010006

PIANO DI INDAGINE AI FINI DELLA VERIFICA E SUCCESSIVA CONFERMA DELL'ATTUALITÀ DEGLI ESITI  
DELLA CARATTERIZZAZIONE DEI FONDALI GIÀ CONDOTTA

| COSTI DELLA SICUREZZA |   |                |        |        |            |      |            |            |
|-----------------------|---|----------------|--------|--------|------------|------|------------|------------|
| VOCE                  | Descrizione   | MISURE         |        |        |            | Q.tà | Prezzo (€) | Totale (€) |
|                       |   | N° parti       | Lungh. | Largh. | Alt. /Pesi |      |            |            |
| S 02.10b              | (Puglia 2019) Kit in conformità al D.M. 388 ALL. 1, indicato per luoghi di lavoro con tre e più lavoratori. La dotazione è costituita da: 1 copia Decreto Min 388 del 15/07/2003, 3 Confezioni di cotone idrofilo, 1 Flacone disinfettante ml 250, 1 Flacone acqua ossigenata ml 100, 1 plastosan 100 cerotti assortiti, 1 plastosan 100 cerotti cm.7x2, 3 Lacci emostatici, 1 Paio forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279, 2 Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm, 1 Astuccio PIC 3 (contenente 3 bustine sapone liquido, 3 bustine salviette disinfettanti PMC, 2 bustine salviette ammoniacale), 10 Buste 25 compresse garza sterile cm 10x10, 6 Buste compressa garza sterile cm 18x40, 4 Teli triangolari TNT cm 96x96x136, 1 Benda elastica cm.7 con fermabenda, 2 Teli sterili cm 40x60 DIN 13152-BR, 2 Pacchetti da 10 fazzoletti in carta, 2 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso, 1 Coperta isoterma oro/arg. cm 160x210, 1 Confezione da 8 bende assortite, 1 EMOCONTROL benda antiemorragica, 1 Astuccio benda tubolare elastica, 5 Sacchetti per rifiuti sanitari, 1 Mascherina con visiera paraschizzi, 1 Termometro clinico CE con astuccio, 2 Pinze sterili, 1 PINOCCHIO+VENTO kit completo, 3 Flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE, 2 Flaconi disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC, 1 sfigmomanometro a pompetta PERSONAL con fonendoscopio, 5 Paia guanti sterili, 3 bustine GEL per ustioni gr.3,5, 1 manuale pronto soccorso multilingua.<br>Per ogni valigetta.<br><i>Disponibilità per il cantiere</i> | cad.           |        |        |            | 1    | 215,00 €   | 215,00 €   |
| S 03.21b              | (Puglia 2019) Esecuzione di recinzione provvisoria di cantiere sui confini dell'area destinata alla costruzione, con lamiere ondulate, o rete metallica a pannelli modulari assemblabili di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni montanti in paletti di legno o ferro infissi nel terreno. Completa delle necessarie controventature, sottomisure di abete, legature con filo di ferro, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche. Compreso lo sfrido dei materiali, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, l'avvicinamento al luogo di posa di tutti i materiali necessari, la rimozione al termine dei lavori, lo sgombero dei materiali, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.   | m <sup>2</sup> |        |        |            | 100  | 16,50 €    | 1.650,00 € |
| S 03.32e              | (Puglia 2019) Modulo prefabbricato polifunzionale avente le seguenti caratteristiche: a) struttura portante, costituita da telaio di base superiore ed inferiore e montanti in profilati di acciaio zincato con sistema sendzimir, pressopiegati, profilati e sagomati a freddo a giunti saldati, con angoli esterni arrotondati antinfortunistici ed esterni arrotondati antiannidamento; b) pareti esterne ed interne in pannelli modulari sandwich dello spessore di 40mm., finitura a buccia d'arancia liscia senza micronervature con supporti in lamiera zincata dello spessore di 0,5mm., isolante interno in poliuretano espanso di densità pari a 40kg/mc. avente coefficiente di trasmissione termica pari a 0,38Kcal/mqhc°. Completamente lavabili; c) coperture in pannelli modulari sandwich dello spessore di 40mm., finitura a buccia di arancia liscia senza micronervature con   | cad.           |        |        |            | 1    | 3.525,00 € | 3.525,00 € |

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEI COSTI DELLA SICUREZZA

"OPERE DI COMPLETAMENTO ACCOSTI PORTUALI NAVI TRAGHETTO E RO-RO SANT'APOLLINARE DEL PORTO DI BRINDISI"

CUP H81G1000010006

PIANO DI INDAGINE AI FINI DELLA VERIFICA E SUCCESSIVA CONFERMA DELL'ATTUALITÀ DEGLI ESITI  
DELLA CARATTERIZZAZIONE DEI FONDALI GIÀ CONDOTTA

| <b>COSTI DELLA SICUREZZA</b> |  |          |        |        |            |        |            |                 |
|------------------------------|--|----------|--------|--------|------------|--------|------------|-----------------|
| VOCE                         | Descrizione  | MISURE   |        |        |            | Q.tà   | Prezzo (€) | Totale (€)      |
|                              |  | N° parti | Lungh. | Largh. | Alt. /Pesi |        |            |                 |
|                              | <p>supporti in lamiera zincata preverniciata dello spessore di 0,5mm e isolante interno in poliuretano espanso di densità pari a 40Kg/m, avente coefficiente di trasmissione termica pari a 0,38Kcal/mq°C, rinforzati da una particolare sagoma esterna grecata per permettere eventuali interventi di manutenzione. Completamente lavabili; d) gronda perimetrale in acciaio zincato preverniciata completa di pluviali per il deflusso delle acque piovane; e) pavimento realizzato con traverse di rinforzo in lamiera zincata, saldate al telaio di base, piano pavimento in materiale ligneo con trattamento antiumidità, pavimento in PVC in rotoli ancorati al piano con adeguati collanti. Completamente lavabili; f) accessori e complementi tipo viti, bulloni, sigillanti, guarnizioni necessari per completare tutte le opere meccaniche; g) verniciatura con ciclo comprendente spazzolatura e sgrassaggio delle superfici, uno strato di primer con funzione di sottofondo antiruggine e due strati di verniciatura elettrostatica a finire; h) Infissi realizzati in alluminio preverniciato della serie R 40 completi di accessori e chiusure tamponati con pannelli ciechi print e vetri camera; i) impianto elettrico realizzato con canaletta sovrapposta autoestingente nella misura di un punto luce e una presa d'attacco per ogni ambiente, un interruttore magnetotermico differenziale, colonne montanti con scatole di derivazione dal differenziale alle rispettive utenze, cavetto per la messa a terra. Tutti i componenti sono a norma CEI.<br/>- Delle dimensioni di m 4,00x2,50x2,50</p> |          |        |        |            |        |            |                 |
| S 03.36                      | <p>(Puglia 2019) Modulo prefabbricato del tipo mobile, attrezzato per uso wc da cantiere, a funzionamento chimico che non richiede allaccio alla rete fognaria, delle dimensioni di circa cm. 105x105x230, realizzato con struttura in polietilene ad alta densità e costituito essenzialmente dai seguenti componenti: n. 2 longheroni; n. 1 pedana antisdrucchiolo; n. 3 pareti; n. 1 porta con imbotte completa di sistema di chiusura dall'interno del tipo "a chiavistello"; n. 1 tetto traslucido; n. 1 vasca con Kit specifico di igienizzazione; n. 1 tubo sfiato; n. 1 portarotolo. La vasca di raccolta dei reflui dovrà avere capacità di circa 220 litri, in grado di garantire n. 300/350 utilizzi; la stessa dovrà essere periodicamente vuotata (prima del suo completo riempimento), mediante l'utilizzo di apposite attrezzature installate su veicoli dedicati; i relativi reflui dovranno essere smaltiti a norma di legge. Il dispositivo di igienizzazione del bagno chimico mobile dovrà essere costituito da un nastro in acciaio inossidabile rotante e autopulente mediante leveraggio, in grado di occultare i reflui alla vista, successivamente irrorato a pressione con idoneo liquido chimico disinfettante profumato. Il modulo bagno dovrà comunque soddisfare i requisiti minimi richiesti dalla normativa europea EN 16194 "Cabina bagno mobile non allacciato alla rete fognaria - Requisiti dei servizi e dei prodotti relativi all'impiego di cabine e prodotti sanitari", approvata in data 13/12/2011.<br/>Costo noleggio giornaliero</p>   | giorno   |        |        | 75         | 7,70 € | 577,50 €   |                 |
| <b>COSTI DELLA SICUREZZA</b> |  |          |        |        |            |        | <b>€</b>   | <b>5.967,50</b> |

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEI COSTI DELLA SICUREZZA

"OPERE DI COMPLETAMENTO ACCOSTI PORTUALI NAVI TRAGHETTO E RO-RO SANT'APOLLINARE DEL PORTO DI BRINDISI"

CUP H81G1000010006

PIANO DI INDAGINE AI FINI DELLA VERIFICA E SUCCESSIVA CONFERMA DELL'ATTUALITÀ DEGLI ESITI  
DELLA CARATTERIZZAZIONE DEI FONDALI GIÀ CONDOTTA

| COSTI DELLA SICUREZZA |  |          |        |        |            |      |            |            |
|-----------------------|--|----------|--------|--------|------------|------|------------|------------|
| VOCE                  | Descrizione                              | MISURE   |        |        |            | Q.tà | Prezzo (€) | Totale (€) |
|                       |  | N° parti | Lungh. | Largh. | Alt. /Pesi |      |            |            |
|                       | Arrotondamento                           |          |        |        |            |      |            | € - 17,50  |
|                       | <b>COSTI DELLA SICUREZZA ARROTONDATO</b> |          |        |        |            |      |            | € 5.950,00 |