



Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli

DIPARTIMENTO PORTO DI BRINDISI E MONOPOLI



DESCRIZIONE PROGETTO



FORNITURA E POSA IN OPERA DI N° 18 PARABORDI
DIMENSIONI 1600 X 800 X 1800 PRESSO LA BANCHINA
DI COSTA MORENA EST - TESTATA NEL PORTO DI BRINDISI

C.U.P.

C.I.G.

PROGETTISTA / STI

geom. Giorgio CONOCI



APPROVAZIONE
DEL PROGETTO

IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Francesco DI LEVERANO

VORI

geom. Giorgio CONOCI

IL COORD.RE SICUREZZA - C.S.P.

Progetto di Fattibilità
Technica ed Economica

Progetto Definitivo

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO TECNICO

Ing. Francesco DI LEVERANO

DIRETTORI OPERATIVI

IL COORD.RE SICUREZZA - C.S.E.

Progetto Esecutivo

Perizia di Variante

DESCRIZIONE ELABORATO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO

N° ELAB.

D

NOME FILE

DATA EMISSIONE

DATA REVISIONE

DATA REVISIONE

DATA REVISIONE

SCALA

THE HISTORY OF THE




1787



COMPUTO METRICO

OGGETTO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI N° 18 PARABORDI DIMENSIONI 1600X800X1800 PRESSO LA BANCHINA DI COSTA MORENA EST TESTATA

COMMITTENTE: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

Data, 02/02/2020



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
1 OM.001.005	Rimozione di opere in ferro, ghisa od altri metalli, compreso il taglio degli ancoraggi con il trasporto a rifiuto del materiale inutilizzabile e il deposito di quello riutilizzabile, esclusa la eventuale smuratura. Stima peso delle catenarie e del traversino	18,00			1600,000	28'800,000		
	SOMMANO kg					28'800,000	0,40	11'520,00
2 OM.001.006	Rimozione di un parabordo del tipo elastico in gomma o del tipo in legno e copertoni di qualunque dimensione, compreso ogni onere per le opere murarie di disigillatura degli appare ... to ed il trasporto del parabordo e degli accessori nel deposito che indicherà la Direzione Lavori nell'ambito del porto. parabordi esistenti banchina Costa Morena Est Testata					18,000		
	SOMMANO cad					18,000	59,30	1'067,40
3 P.01	Fornitura e posa in opera di parabordo in gomma tipo Pirelli o simile, costituito da manicotto in gomma completo di accessori metallici per l'ancoraggio alla banchina, costituiti d ... , fornitura e magistero occorrente per dare il parabordo in opera a perfetta regola d'arte... da mm. 1.600 x 800 x 1.800 Parabordi da sostituire presso banchina di Costa Morena Est Testata					18,000		
	SOMMANO cadauno					18,000	10'606,11	190'909,98
4 Oneri di Sicurezza	La presente voce scaturisce dalla stima analitica dei costi della sciruezza degli apprestamenti espressamente previsti dal Pianod i Sicurezza e di Coordinamento per lo specifico ca ... peciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta.					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	4'191,60	4'191,60
	Parziale LAVORI A CORPO euro							207'688,98
	T O T A L E euro							207'688,98
	Data, 02/02/2020							
	Il Tecnico  _____							
								
	A R I P O R T A R E							

LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 18 PARABORDI CILINDRICI DELLE
DIMENSIONI 1600X800X1800 PRESSO LA BANCHINA DI COSTA MORENA EST - TESTATA
NEL PORTO DI BRINDISI

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

IMPORTO PER LAVORI	Importo dei Lavori		
	A	Importo dei lavori a corpo	€ 203 497,38
	B	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 4 191,60
	Totale importo dei lavori (A+B)		€ 207 688,98
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	Somme a disposizione della Stazione Appaltante		
	C.1	Lavori in economia di difficile valutazione e preventivazione	€ 5 000,00
	C.2	Rilievi accertamenti e indagini	€ -
	C.3	Allacciamenti a pubblici servizi	€ -
	C.4	Imprevisti	€ 10 000,00
	C.5	Acquisizione aree e immobili	€ -
	C.6	Fondo ex art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016	€ 4 153,78
	C.7	Spese tecniche relative a progettazione, D.L., CSP e CSE	
	C.7.a	Spese per l'assicurazione dei dipendenti della PA incaricati (art. 24 c.4 D.Lgs. 50/2016)	€ 200,00
	C.8	Spese per attività di consulenza e supporto	€ -
	C.9	Spese per eventuali commissioni giudicatrici	€ -
	C.10	Spese per pubblicità, contributo ANAC e opere artistiche	€ 225,00
	C.11	Spese per accertamenti di laboratorio ... collaudo TA e Collaudo Statico..	€ -
	C.12	Per IVA ed eventua,li altre imposte	€ -
Totale Somme a disposizione (C1 - C12)		€ 19 578,78	
TOTALE			€ 227 267,76

